



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลลำน้ำพอง

ที่ ขก ๗๑๓๐๓/๓๖๖

วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านห้วยไผ่ ถึง คลองชลประทาน หมู่ ๑)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง

ด้วยกองช่างเทศบาลตำบลลำน้ำพอง มีความประสงค์ที่จะขออนุมัติดำเนินโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านห้วยไผ่ ถึง คลองชลประทาน หมู่ ๑) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านห้วยไผ่ ถึง คลองชลประทาน หมู่ ๑) โดยทำการก่อสร้างขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างเฉลี่ย ๑.๖๐ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๑๙๕.๒๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายมาตรฐานโครงการก่อสร้าง จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน ท.๑-๐๑ (สำหรับงานผิวจราจร ค.ส.ล.) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และประชาชนใกล้เคียงได้ใช้ถนนในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกสบาย

โดยเบิกจ่ายจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งสาธารณูปโภค (๑๘) โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านห้วยไผ่ ถึง คลองชลประทาน หมู่ ๑) งบประมาณตั้งไว้ ๑๕๕,๕๐๐ บาท โอนลด - บาท โอนเพิ่ม - บาท ใช้ไป - บาท คงเหลือ ๑๕๕,๕๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป

(นางสาวภรณ์ทิพย์ กลางหล้า)
เจ้าหน้าที่

ความเห็นของผู้อำนวยการกองช่าง

-/นายทรงศักดิ์ ชูรัตน์

(นายทรงศักดิ์ ชูรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลลำน้ำพอง

() เห็นควรอนุมัติ

() ไม่เห็นควรอนุมัติ เพราะ.....

(นายธวัชชัย พลเสนา)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลลำน้ำพอง

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายวรวิทย์ พันธสวัสดิ์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลลำน้ำพอง

ที่ ขก ๗๑๓๐๓/๓๖๘

วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง

๑. เรื่องเดิม

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หน้า ๑๙๖ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (๑๘) รายการโครงการ ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านห้วยไผ่ ถึง คลองชลประทาน หมู่ ๑) งบประมาณตั้งไว้ ๑๕๕,๕๐๐ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านห้วยไผ่ ถึง คลองชลประทาน หมู่ ๑) โดยทำการก่อสร้างขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างเฉลี่ย ๑.๖๐ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๑๙๕.๒๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายมาตรฐานโครงการก่อสร้าง จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน ท.๑-๐๑ (สำหรับงานผิวจราจร ค.ส.ล.)

๒. ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ตามเทศบัญญัติ จึงมีความจำเป็นต้องแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคากลางในการจัดจ้างดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว

๓. ขอระเบียบ

๑) เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และคามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่องการปรับปรุง เอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๒) ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

๔. ข้อเสนอ

เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อกำหนดราคากลางงานก่อสร้างและใช้ในการจัดหาผู้รับ จ้างในการดำเนินโครงการฯ ดังต่อไปนี้

๑. นายทรงศักดิ์	ธูรัตน์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น ประธานกรรมการ
๒. นายอาทิตย์	แสงโลภี	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา	เป็น กรรมการ
๓. นายศิริชัย	ศรีวงษา	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็น กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นางสาวภรณ์ทิพย์ กลางหล้า)

เจ้าหน้าที่

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

-พบปัญหา




(นางดวงใจ สำนักศักดิ์ศรี)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลลำน้ำพอง

(☒) เห็นควรอนุมัติตามระเบียบฯ/ข้อกฎหมายต่อไป

(☐) ไม่เห็นควรอนุมัติ เพราะ



(นายรัชชัย พลเสนา)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลลำน้ำพอง

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง

(☒) อนุมัติตามระเบียบฯ/ข้อกฎหมายต่อไป

(☐) ไม่อนุมัติ เพราะ



(นายวรวิทย์ พันธุ์สวัสดิ์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.สายบ้านห้วยไผ่ - คลองชลประทาน

บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 1

เจ้าของงาน กองช่าง เทศบาลตำบลลำน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

รายการ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 1.60 เมตร ยาว 122 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยx FI	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	40	39.45	1,578.0	1.3624	53.75	2,149.87
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง				-			-
2.1	งานไหล่ทาง				-			-
2.1(1)	งานไหล่ทางอุกิ้ง	ลบ.ม.	10	274.17	2,741.7	1.3624	373.53	3,735.33
2.2	งานวัสดุรองใต้ผิวคอนกรีต				-			-
2.2(1)	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	10	400.69	4,006.9	1.3624	545.90	5,458.97
3	งานผิวทาง				-			-
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต				-			-
3.1(1)	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.				-			-
	คอนกรีตหนา 0.15 ม.(ใช้เหล็กตะแกรง)	ตร.ม.	195.20	380.58	74,289.2	1.3624	518.50	101,211.63
3.1(2)	งานรอยต่อเพื่อการขยายตามขวาง				-			
	(EXPANSION JOINT)	เมตร	0	15.30	-	1.3624	20.84	0.00
3.1(3)	งานรอยต่อเพื่อการหดตามขวาง				-			
	(CONTRACTION JOINT)	เมตร	20	31.96	639.2	1.3624	43.54	870.79
3.1(4)	รอยต่อตามยาว				-			
	(LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	0	60.96	-	1.3624	83.06	-
4	งานเบ็ดเตล็ด							
4.1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	แห่ง	1				1,000.0	1,000.0
4.2	ป้ายโครงการก่อสร้าง	แห่ง	1				3,000.0	3,000.0
4.3	งานรื้อทำความสะอาดรางระบายน้ำเดิม	ตร.ม.	84	250.00	21,000.0	1.3046	326.15	27,396.6
4.4	งานฝาบ่อพัก คสล. 0.8x0.8x0.1 ม.	ฝ่า			-	1.3046	0.00	0.00
4.5	งานฝาบ่อพัก คสล. 0.5x0.7x0.1 ม.	ฝ่า	13	600.00	7,800.0	1.3046	782.76	10,175.88
4.6	ค่าทดสอบคอนกรีต	ลูก	3	50.00	150.0			150.00
	รวมทั้งสิ้น				112,205.0			155,149.06
	ราคากลาง							155,149.06

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

112,205.0

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

ค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร

1.3046

(นายทรงศักดิ์ ชูรัตน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอาทิตย์ แสงโลภย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศรัณย์ ศรีวงษา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

1.งานดินตัด

ราคาน้ำมัน อำเภอเมือง พ.ย.63

22.73

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคางานดินคันทาง	20.47 บาท/ลบม.
ค่าขนส่ง 1 กม (รถ10 ล้อ)	11.09 บาท/ลบม.
รวม	31.56 บาท/ลบม.
ส่วนลดตัว 25%	7.89 บาท/ลบม.
ค่างานต้นทุน	39.45 บาท/ลบม.

2.งานทรายรองใต้ผิวทาง คสล.

ค่าวัสดุจากแหล่ง	270.00 บาท/ลบม.
ค่าขนส่ง 10 กม (รถ10 ล้อ)	33.62 บาท/ลบม.
รวมค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง	303.62 บาท/ลบม.
ส่วนลดตัว 40%	378.00 บาท/ลบม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคางานดินคันทาง	30.25 บาท/ลบม.
ค่าบดทับ 75%	22.69 บาท/ลบม.
ค่างานต้นทุน	400.69 บาท/ลบม.

3.งานไหล่ทางลูกรัง

ค่าวัสดุจากแหล่ง	55.00 บาท/ลบม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(ลูกรังรองพื้น ชุค-ชน)	30.25 บาท/ลบม.
ค่าขนส่ง 10 กม. (รถ 10 ล้อ)	33.62 บาท/ลบม.
รวมค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง	118.87 บาท/ลบม.
ส่วนลดตัว 75%	208.02 บาท/ลบม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(งานไหล่ทางลูกรัง บดทับ)	66.15 บาท/ลบม.
ค่างานต้นทุน	274.17 บาท/ลบม.

4.งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(ใช้เหล็กตะแกรง)

พื้นที่ ค.ส.ล.	กว้าง	2.50 ยาว	10.00 พื้นที่		25.00 ตร.ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ	กว้าง	5.00 ยาว	109.00 หนา	0.15	81.75 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต+ค่าติดตั้งเครื่องผสม		ค่าคอนกรีต	1,650.00 ค่าผสม	188.40	1,838.40 บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่					25.00 ตร.ม.
ปริมาตรคอนกรีต	พื้นที่	25.00 หนา	15		3.75 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต+ค่าติดตั้งเครื่องผสม		3.75 ลบ.ม.			6,894.00 บาท
คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.		0.15 ลบ.ม.			275.76 บาท/ตร.ม.
ค่าขนส่งคอนกรีต	ระยะ	5.00 จำนวน	0.15 ราคา	14.08	10.56 บาท/ตร.ม.
ค่าตะแกรงเหล็ก	1.00 ตร.ม.	ราคา	30.00		30.00 บาท/ตร.ม.
ค่าวางตะแกรง	1.00 ตร.ม.	ราคา	5.00		5.00 บาท/ตร.ม.
ค่าแบบเหล็ก	10.00 เมตร	ราคา	20.60		8.24 บาท/ตร.ม.
ค่าปูผิวคอนกรีต	1.00 ตร.ม.	ราคา	12.02		12.02 บาท/ตร.ม.
ค่าบ่มคอนกรีต	1.00 ตร.ม.	ราคา	9		9 บาท/ตร.ม.
ค่าขัดหยาบผิว	1.00 ตร.ม.	ราคา	30.00		30.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน					380.58 บาท/ตร.ม.

5.รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง(EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว 100.00 เมตร

ค่าเหล็ก	6.93 กก.	ราคา	18.73 บาท/กก		1.30 บาท/เมตร
JOINT SEALER	0.2 ลิตร	ราคา	45		9 บาท/เมตร
ค่าหยอดยาง	1 เมตร	ราคา	5		5 บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน					15.30 บาท/เมตร

6.รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว 10.00 เมตร

ค่าเหล็ก	6.935 กก.	ราคา	18.685 บาท/กก		12.96 บาท/เมตร
ค่าตัด JOINTและหยอดยาง					10 บาท/เมตร
JOINT SEALER	0.2 ลิตร	ราคา	45		9 บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน					31.96 บาท/เมตร

7.รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

คิดจากความยาว 10.00 เมตร

ค่าเหล็ก	15.78 กก.	ราคา	20.89 บาท/กก		32.96 บาท/เมตร
ค่าตัด JOINTและหยอดยาง					10 บาท/เมตร
JOINT SEALER	0.40 ลิตร	ราคา	45		18 บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน					60.96 บาท/เมตร



Website for RIA-OSIT IS

หน้าข้อมูล

- > PTT Station
- > ค้นหาสถานีบริการน้ำมัน
- > ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น PTT Lubricants
- > ผลิตภัณฑ์น้ำมันดีเซล
- > บริการเติม
- > การตลาดต่างประเทศ
- > **ราคาน้ำมัน**
- > บริการบัตรเครดิต
- > บัตรสะสมแต้ม PTT Blue Card
- > BlueCONNECT (e-Wallet)
- > เชื้อเพลิงอุตสาหกรรม
- > เชื้อเพลิงเรือขนส่ง
- > เชื้อเพลิงอากาศยาน

ราคาขายปลีกภูมิภาค

ค้นหาราคาน้ำมัน

เลือกพื้นที่

ค้นหา

ราคาขายปลีกภูมิภาค 9 ธ.ค. 2563

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็น บาท/กก.)

→ ราคาน้ำมันตามสื่อมวลชน และเว็บไซต์

← ราคาน้ำมันตามสื่อมวลชน และเว็บไซต์

* ราคาน้ำมันตามสื่อมวลชน (ค่า)

อำเภอ	Diesel	Diesel B7	Adm Diesel	Diesel B20	เบนซิน	เบนซิน 95	เบนซิน 91	E20	E85	NG
เมืองระยอง	28.68	24.23	21.23	20.98	30.20	22.79	22.52	21.28	18.78	13.10
บ้านค่าย	28.74	24.29	21.29	21.04	30.26	22.85	22.58	21.34	18.84	13.10
พนาธิ	28.75	24.30	21.30	21.05	30.27	22.86	22.59	21.35	18.85	13.10
พนาธิ	28.77	24.32	21.32	21.07	30.29	22.88	22.61	21.37	18.87	13.10
พนาธิ	28.78	24.33	21.33	21.08	30.30	22.89	22.62	21.38	18.88	13.10
พนาธิ	28.80	24.35	21.35	21.10	30.32	22.91	22.64	21.40	18.90	13.10
พนาธิ	28.76	24.31	21.31	21.06	30.28	22.87	22.60	21.36	18.86	13.10

ตารางค่าเงินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 24.00 - 24.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขุดคอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.43	0.22	0.28	1.65	1.71
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.92	0.55	0.69	3.47	3.61
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.42	0.78	0.98	5.20	5.40
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	16.96	3.51	4.39	20.47	21.35
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	32.43	10.80	13.50	43.23	45.93
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	17.28	3.06	3.83	20.34	21.11
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.10	1.70	2.13	7.80	8.23
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	27.02	3.34	4.18	30.36	31.20
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	32.49	5.18	6.48	37.67	38.97
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	60.31	4.66	5.83	64.97	66.14
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	52.00	19.00	23.75	71.00	75.75
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	23.73	6.52	8.15	30.25	31.88
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	7.80	1.46	1.83	9.26	9.63
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	38.92	12.96	16.20	51.88	55.12
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	14.68	2.75	3.44	17.43	18.12
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	46.50	20.90	26.13	67.40	72.63
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	19.65	4.20	5.25	23.85	24.90
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	56.95	25.71	32.14	82.66	89.09
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	5.97	1.66	2.08	7.63	8.05
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.22	2.11	2.64	10.33	10.86
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.03	3.38	4.23	13.41	14.26
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.03	1.75	2.19	10.78	11.22
9	งานราดยางโพรมิไซด์	ตร.ม.	5.89	0.62	0.78	6.51	6.67
10	งานราดยางแทคไซด์	ตร.ม.	5.46	0.88	1.10	6.34	6.56
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	12.86	2.21	2.76	15.07	15.62
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	17.77	3.05	3.81	20.82	21.58
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	26.42	4.54	5.68	30.96	32.10
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	38.70	6.64	8.30	45.34	47.00
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.70	0.49	0.61	2.19	2.31
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.35	0.68	0.85	3.03	3.20
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.49	1.00	1.25	4.49	4.74
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.11	1.47	1.84	6.58	6.95



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบบรรทุก 10 ตัน(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 24.00 - 24.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.92	11.09	41	94.57	132.39	81	185.64	259.90
2	9.54	13.35	42	96.84	135.58	82	187.82	262.95
3	11.15	15.61	43	99.11	138.75	83	190.12	266.17
4	12.77	17.87	44	101.39	141.95	84	192.43	269.41
5	14.38	20.13	45	103.66	145.12	85	194.76	272.67
6	16.00	22.39	46	105.94	148.32	86	196.97	275.76
7	17.61	24.65	47	108.21	151.49	87	199.19	278.87
8	19.46	27.25	48	110.49	154.69	88	201.55	282.17
9	21.74	30.43	49	112.75	157.85	89	203.79	285.30
10	24.01	33.62	50	115.02	161.03	90	206.03	288.45
11	26.29	36.80	51	117.31	164.24	91	208.43	291.80
12	28.56	39.99	52	119.57	167.40	92	210.69	294.97
13	30.84	43.17	53	121.85	170.59	93	212.97	298.15
14	33.11	46.36	54	124.14	173.80	94	215.25	301.35
15	35.39	49.54	55	126.40	176.96	95	217.39	304.35
16	37.67	52.73	56	128.67	180.14	96	219.69	307.56
17	39.94	55.91	57	130.96	183.34	97	222.00	310.80
18	42.21	59.10	58	133.26	186.57	98	224.32	314.05
19	44.49	62.29	59	135.52	189.73	99	226.65	317.31
20	46.77	65.48	60	137.79	192.91	100	228.82	320.35
21	49.04	68.66	61	140.08	196.11	101	231.17	323.64
22	51.32	71.85	62	142.38	199.33	102	233.36	326.70
23	53.59	75.03	63	144.62	202.47	103	235.73	330.02
24	55.87	78.22	64	146.88	205.64	104	237.93	333.10
25	58.15	81.41	65	149.15	208.82	105	240.32	336.44
26	60.42	84.59	66	151.44	212.01	106	242.53	339.54
27	62.70	87.78	67	153.74	215.23	107	244.75	342.65
28	64.98	90.97	68	155.97	218.36	108	246.97	345.76
29	67.24	94.13	69	158.29	221.61	109	249.41	349.17
30	69.53	97.34	70	160.55	224.77	110	251.65	352.31
31	71.79	100.50	71	162.82	227.94	111	253.90	355.46
32	74.08	103.71	72	165.09	231.13	112	256.15	358.61
33	76.35	106.89	73	167.38	234.34	113	258.41	361.78
34	78.63	110.09	74	169.69	237.56	114	260.68	364.96
35	80.89	113.25	75	171.91	240.67	115	262.96	368.15
36	83.18	116.45	76	174.23	243.93	116	265.25	371.34
37	85.46	119.64	77	176.47	247.06	117	267.54	374.55
38	87.74	122.83	78	178.72	250.21	118	269.84	377.77
39	90.01	126.02	79	181.09	253.52	119	272.14	381.01
40	92.28	129.19	80	183.36	256.70	120	274.44	384.25



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านห้วยไผ่ ถึง คลองชลประทาน หมู่ ๑)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลลำน้ำพอง

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๕,๕๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างเฉลี่ย ๑.๖๐ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑๙๕.๒๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายมาตรฐานโครงการก่อสร้าง จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน ท.๑-๐๑ (สำหรับงานผิวจราจร ค.ส.ล.)

๔.ราคากลางคำนวณราคา ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๕๕,๑๔๙.๐๖.- บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทหกสตางค์-)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๕.๒ บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายทรงศักดิ์ จูรัตน์

๖.๒ นายอาทิตย์ แสงโลภีย

๖.๓ นายศิริชัย ศรีวงษา